



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA**  
**Estado de Santa Catarina**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Obra: **Pavimentação asfáltica**

Local: **Em parte da Rua Dom Bosco - Bairro: Centro**      **ASCURRA/SC**

Extensão: **350,00 m**

Data: Maio/2016

Item	Material / Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Unitário + BDI 22,41%	Valor Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Placa da obra (2,00 m x 1,50 m) - SINAPI 74209/001	3,00	m <sup>2</sup>	344,95	422,25	1.266,75
1.2	Limpeza do pavimento existente para reperfilagem - SINAPI 73806/001	2.800,00	m <sup>2</sup>	1,26	1,54	4.312,00
					<b>Total do Item</b>	<b>R\$ 5.578,75</b>
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	Pintura de ligação sobre base existente com emulsão asfáltica catiônica RR-2C - SINAPI 72943	2.800,00	m <sup>2</sup>	1,34	1,64	4.592,00
2.2	Reperfilagem com CBUQ esp = 3,0 cm - SINAPI 72965	201,60	ton.	209,24	256,13	51.635,81
2.3	Pintura de ligação sobre base existente com emulsão asfáltica catiônica RR-2C - SINAPI 72943	2.660,00	m <sup>2</sup>	1,34	1,64	4.362,40
2.4	Pavimentação asfáltica com CBUQ esp = 4,00 cm - SINAPI 72965	274,56	ton.	209,24	256,13	70.323,05
2.5	Transporte dos Materiais - (distancia 80 Km) m <sup>3</sup> x Km - SINAPI 83357	16.308,80	m <sup>3</sup> x Km	0,84	1,03	16.798,06
					<b>Total do Item</b>	<b>R\$ 147.711,32</b>
					<b>TOTAL DA OBRA (R\$)</b>	<b>R\$ 153.290,07</b>

\*CBUQ peso específico adotado 2,4 ton. / m<sup>3</sup>

\* Fonte de preços - Tabelas: SINAPI março/2016 com desoneração

Valor de BDI = 22,41% incluso no orçamento

**Engenheiro Eliosmar de Moura**  
**CREA 066423-7**