MUNICÍPIO DE ASCURRA

Compras e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2026

Objeto: Contratação de mão de obra para assentamento e/ou conserto de pavimentação em lajota sextavada, tijolão, paver podotátil, paver intertravado, meio-fio, tubulações, execução de colchão de areia e construção de caixas coletoras/bocas de lobo, nos locais em que houver necessidade no município de Ascurra/SC.

Tendo em vista o resultado da licitação registrado na ata de abertura e ultrapassada a fase recursal, HOMOLOGO, nesta data, o referido resultado, considerando vencedor da licitação, o seguinte participante:

43093 - RW SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ n. 11.177.606/0001-13)						
Lote: 1 - LOTE 01 - CONSERTO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO						
Item	**Produto**	**Unid**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO (LAJOTAS SEXTAVADAS) COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	PROPRIO	15.000	R$20,00	R$300.000,00
2	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO (PARALELEPÍPEDOS) COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	PROPRIO	5.000	R$27,50	R$137.500,00
3	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO (PAVERS INTERTRAVADOS) COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	PROPRIO	3.000	R$20,20	R$60.600,00
4	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO COM REJUNTE DE FUGAS.	METROS	PROPRIO	5.000	R$13,45	R$67.250,00
5	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO - PAVER TIPO LAJOTA (TIJOLÃO), NAS MEDIDAS 25X15X8CM, COM PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA.	M2	PROPRIO	3.000	R$19,10	R$57.300,00
6	EXECUÇÃO OU REPARO DE PEQUENA CAIXA COLETORA EM ÁREA DE PÁTIO OU AJUSTE DE CAIXA EXISTENTE, COMPREENDENDO RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA (1 OU 2 FIADAS), REGULARIZAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, REFORÇO COM CONCRETO, AJUSTES DE NÍVEL, VEDAÇÃO E ACABAMENTO INTERNO. INCLUI MÃO DE OBRA, PREPARO DE ARGAMASSA, CONCRETO E MATERIAIS AUXILIARES NECESSÁRIOS. NÃO INCLUI GRELHA OU ESCAVAÇÃO ESTRUTURAL AMPLA.	UND	PROPRIO	300	R$199,30	R$59.790,00
7	MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA (BOCA DE LOBO). EXECUÇÃO/ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE APOIO (CONCRETO E ARGAMASSA PARA BASE/REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO), EXCETO FORNECIMENTO DOS BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E DA GRELHA., PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NOS DIÂMETROS DE 400MM E 500MM	UND	PROPRIO	300	R$311,603	R$93.480,90
8	SERVIÇO DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO OU DRENAGEM PLUVIAL EM DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO MANUAL LOCALIZADA, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, EXECUÇÃO DE	METROS	PROPRIO	250	R$66,867	R$16.716,75

MUNICÍPIO DE ASCURRA

Compras e Contratos

	BERÇO EM AREIA, ASSENTAMENTO E ALINHAMENTO DO TUBO, EXECUÇÃO DE EMENDAS/CONEXÕES COM VEDAÇÃO ADEQUADA AO MATERIAL DA TUBULAÇÃO, AJUSTES NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO DO FLUXO, REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO EM CAMADAS E RECOMPOSIÇÃO DO NÍVEL FINAL DO TERRENO					
VALOR TOTAL LOTE 1: R$ 792.637,65						
Lote: 2 - LOTE 02 - NOVOS PAVIMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM						
Item	**Produto**	**Unid**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
9	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COMPREENDENDO A REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES COM ESPESSURA DE 10 CM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO MECÂNICO COM VIBRADOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO CONCRETO USINADO.	M2	PROPRIO	8.000	R$66,04	R$528.320,00
10	MÃO DE OBRA - ASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA OU BLOCO DE CONCRETO (TIJOLÃO).	M2	PROPRIO	4.500	R$23,23	R$104.535,00
11	MÃO DE OBRA - ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO (PLACAS 20X20 CM), FORNECIDO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, ALINHAMENTO CONFORME PAGINAÇÃO TÁTIL, CORTES, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, MEDIDO POR METRO QUADRADO.	M2	PROPRIO	150	R$25,54	R$3.831,00
12	MÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER), PARA CALÇADAS E ACESSOS, FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, DISTRIBUIÇÃO, ALINHAMENTO, CORTES, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA.	M2	PROPRIO	2.000	R$21,91	R$43.820,00
13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FORNECIDO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DE BASE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, ALINHAMENTO, REJUNTAMENTO E REATERRO LATERAL, MEDIDO POR METRO LINEAR.	METROS	PROPRIO	2.000	R$27,57	R$55.140,00
14	EXECUÇÃO DE ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO MANUAL, NIVELAMENTO E SARRAFEAMENTO DA CAMADA, MEDIDO POR METRO QUADRADO.	M2	PROPRIO	8.500	R$11,95	R$101.575,00
15	EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA EM CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL, COMPATÍVEL COM TUBULAÇÃO DE Ø40 CM A Ø50 CM, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE FUNDO, EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO, ELEVAÇÃO DAS PAREDES, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EM LOCAL PREVIAMENTE PREPARADO, MEDIDO POR UNIDADE. (INCLUI MATERIAL EXCLUSIVE OS BLOCOS E A GRELHA)	UND	PROPRIO	100	R$493,32	R$49.332,00
16	EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA EM CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL, COMPATÍVEL COM TUBULAÇÃO DE Ø60 CM, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE FUNDO,	UND	PROPRIO	100	R$642,32	R$64.232,00

MUNICÍPIO DE ASCURRA

Compras e Contratos

	EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO, ELEVAÇÃO DAS PAREDES, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EM LOCAL PREVIAMENTE PREPARADO, MEDIDO POR UNIDADE. (INCLUI MATERIAL EXCLUSIVE OS BLOCOS E A GRELHA)					
17	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 300 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	PROPRIO	500	R$6,30	R$3.150,00
18	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	PROPRIO	1.200	R$19,80	R$23.760,00
19	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	PROPRIO	1.000	R$34,36	R$34.360,00
20	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 800 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	PROPRIO	1.000	R$52,10	R$52.100,00
21	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1000 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL.	METROS	PROPRIO	800	R$68,94	R$55.152,00
22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1200 MM - COM EXECUÇÃO DE JUNTA RÍGIDA PREPARO MANUAL	METROS	PROPRIO	500	R$111,91	R$55.955,00
23	EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACTACAO MECANIZADACOM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAOCOM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA OU A PERCUSSAO	M3	PROPRIO	200	R$225,09	R$45.018,00
24	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DA LATERAL DOS TUBOS	M3	PROPRIO	2.000	R$38,36	R$76.720,00
VALOR TOTAL LOTE 2: R$ 1.297.000,00						
VALOR TOTAL FORNECEDOR: R$ 2.089.637,65						

Ascurra, 10 de julho de 2026.

LEANDRO CHIARELLI:40020754949

Assinado de forma digital por LEANDRO CHIARELLI:40020754949
Dados: 2026.07.10 09:04:53 -03'00'

LEANDRO CHIARELLI
Secretário de Administração e Finanças